

KOSZTORYS INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
 Rodzaj robót: Budowa ogrodzenia.
 Lokalizacja: Sejny ul. Edwarda Rittlera 2

KOSZTORYS

Strona 1

KOSZTORYS		Strona 1				SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Budowa ogrodzenia				
2	10	KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 - analogia rowki pod podmurówkę, przygotowanie i wyrównanie terenu na linii ogrodzenia, wycięcie istniejących krzewów itp. w gruncie kat. III-IV	metr	80,000
2	20	KNR 231-07-02-01-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych \varnothing 50 - analogia montaż słupków ogrodzeniowych ocynkowanych o wys. min 2,3 m z profili stalowych 60mmx40mm w rozstawie 2,53 m: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie.	szt	37,000
2	30	KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia: montaż płyt - podmurówki betonowej ogrodzenia imitującego mur z kamienia oraz pustaków - łączników do podmurówek betonowych o wys. 25 cm.	metr	80,000
2	40	WKNR W202-18-02-02-00 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w stopach betonowych. Panel ogrodzeniowy ocynkowany szerokość panela - 250 cm, wysokość 150 cm, grubość drutu min. 4,8 mm, przetłoczenie - 3V, rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm. Obejmy montażowe do paneli ogrodzeniowych na słupki 60x40 mm, kompletne (obejma, śruby, podkładki, nakrętki), ocynkowane.	metr	80,000
OGÓLEM KOSZTORYS					

